

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)


АТС Aastra/Mitel MX-ONE TSW, 6LIM:

Модуль состоит из конструктива, набора плат и кабелей. В стоимость оборудования должны входить монтаж и пусконаладочные работы.

| Наименование материалов | Ед. изм | Кол- во | Каталожный номер |
|--|---------|---------|--------------------|
| MX Magazine LBP22 Classic | шт | 2 | BFD76140/1 |
| Mounting set for Subrack A | кмп | 1 | NTM144262 |
| MX HW set of 4 screws & 4 nuts | кмп | 2 | NTM144264 |
| MX board DC/DC | шт | 2 | ROF1376303/1 |
| MX board ELU33/1, 32 x digital ports | шт | 5 | ROF1375062/1 |
| MX board ELU34/1, 32 x analog ports | шт | 8 | ROF1375064/1 |
| PNI submodule | шт | 1 | PNI 6037/1 |
| CMP 3.48 | шт | 2 | 1-139446G |
| ИБП Galero | шт | 1 | FAB 106 0444/19 |
| MX board GJUL4/11 | шт | 4 | ROF 137 5393/11 |
| MX board TLU76/11 E1 ISDN 30B+D | шт | 1 | ROF 137 5338/11 |
| Power cable 48V 5m | шт | 2 | TSR903021/5000 |
| MX board TMU/12 4TR,2MO,26MP | шт | 4 | ROF1375335/12 |
| MX Cable Conn 72pin-72pin 32m | шт | 8 | TSR9101054/32M |
| MX HW Mounting set for battery | кмп | 1 | NTM144265 |
| Mounting set | кмп | 1 | NTM144263 |
| Shelf for battery BKB201003 | шт | 1 | NTM144266 |
| Set and string, 48V 62Ah | кмп | 1 | BKB201003/2 |
| MX Fan unit | шт | 1 | BFD50908/4 |
| Old boards cover, 8-pos, TSW | шт | 1 | FAB 106 0427/19 |
| MX board ELU31, 8 x DECT base station interfaces | шт | 2 | ROF 137 5412/4 |
| MX Cable ELU31/3 - ELU31/3, sync, 3m | шт | 1 | TSR 901 1226/3000 |
| DECT installation Kit for sync ring | шт | 1 | NTM144243 |
| MX board LPU5/13 | шт | 1 | ROF 131 4602/13 |
| MX board DSU/14 | шт | 4 | ROF 131 4414/14 |
| MX board LSU/16 | шт | 1 | ROF 131 4413/16 |
| MX Cable LSU/16-LPU5/13 | шт | 1 | TSR 491 406/500 |
| Cable LSU-DSU | шт | 2 | TSR 491 406/170 |
| Connection cable | шт | 2 | TSR 491 406/1050 |
| M8 Terminal Fasteners (Female) | шт | 4 | 3207-9885 |
| Solid Bar Conn, 58L M8 | шт | 3 | 2205-8919 |
| LOG2 Connection kit | шт | 1 | SXA1138290 |
| Шкаф 627\400-40U-PPPP | шт | 1 | 627\400-40.3030NMT |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) | кмп | 1 | 111\54-06 |
| Cabinet earthing set | шт | 1 | 16/BYB501 |
| Shelf for battery | шт | 1 | 85/BYB501/2 |
| Опоры регулируемые (4 шт) | кмп | 1 | 111\51 |
| Крепежный комплект | кмп | 16 | 111\30 |
| Щеточный кабельный ввод | шт | 1 | 111\73-02 |
| Программное обеспечение PowCom | кмп | 1 | |
| Пуско-наладочные работы | | | |

Инициатор закупки

Начальник цеха №20
(должность)


(подпись)

О.Н. Ежов
В.В.Соколов
(ф.и.о.)

«12» 12 2012
(дата)

 **Е.В. Булдыгина**