

№	Вопрос	Ответ
1.	<p>ПДО №493-ДО-2021 Текст запроса: Для оценки стоимости оферты ПДО 493-ДО-2021 на «Выполнение работ на объектах технического перевооружения ПАО «Славнефть-ЯНОС» РУ-35/6/0,4кВ ГПП-1 и РУ-0,4кВ ТП-530» прошу направить ведомости объемов работ к проектам УЭ.20.066-АОВ, УЭ.20.066-АС2, УЭ.20.066-ОВ, УЭ.20.062-АОВ, УЭ.20.062-АР, УЭ.20.062-АС, УЭ.20.062-КЖ, УЭ.20.062- КМ, УЭ.20.062-ОВ.</p>	<p>В ответ на Ваш запрос сообщая, что вся проектная документация в составе ПДО предоставлена для справки, и в настоящее время, ведомостей объемов работ не содержит. Обращаю внимание, что выбор подрядчика осуществляется по наименьшей заработной плате (средний разряд) в регламенте определения стоимости работ, то есть мы выбираем возможность привлечения субподрядчика по фиксированной заработной плате в регламенте стоимости работ на период действия рамочного договора субподряда.</p>
2.	<p>ПДО №493-ДО-2021 Текст запроса: В рамках подготовки оферты ПДО 493-ДО-2021 на «Выполнение работ на объектах технического перевооружения ПАО «Славнефть-ЯНОС» РУ-35/6/0,4кВ ГПП-1 и РУ-0,4кВ ТП-530» выявлены следующие замечания: ЛОТ 1. «Выполнение строительно-монтажных работ и работ по монтажу и наладке систем отопления и вентиляции на объекте технического перевооружения РУ-35/6/0,4кВ ГПП-1»: К разделу проекта УЭ.20.0666-АС2 «Архитектурно-строительные решения. Здание ГПП-1»: 1. Лист 3. Добавить демонтаж внутренних дверей 2 шт. по 50 кг. 2. Лист 8. Не указан объем демонтажа старой плитки и стяжки пола. (см. примечание п.5) 3. Лист 10. Не указана площадь поверхности под покраску существующих ограждений кровли (см. примечание п.1). В примечании п.6 указано, что необходимо предусмотреть, обогрев водосточных труб, желобов и примыкающей части кровли кабелем. Нет спецификации на материал. Отсутствуют объемы работ по демонтажу старой кровли (состав, толщина слоев). 4. Лист 12. Отсутствует спецификация материалов на ограждение</p>	<p>Ваши замечания приняты к сведению и ближайшее время будут направлены Заказчику.</p>

<p>ОЛ1. Требуется уточнение ограждение какого типа применять из серии 1.450.3-7.94.</p> <p>5. Лист 22. Количество Б2 - 2 шт. (на плане). В спецификации 1 шт. Добавить материал двутавр № 20 - 63,08 кг. (1 шт.) + антикоррозийная защита.</p> <p>6. Лист 38. Стойка С1. По спецификации - 74 шт. По плану - 85 шт. Добавить материал на 11 шт. + антикоррозийная защита.</p> <p>7. Лист Сводная спецификация материалов. В спецификацию добавить материал, антикоррозийную защиту м/к на фальшпол: профиль гн. 100х4 - 3,5 т; лист т.12 - 0,94 т; лист т.10 - 0,496 т. (В спецификации учтен материал на I подэтап, последующих 2-х участков - нет).</p> <p>К разделу проекта УЭ.20.0666-ОВ «Отопление и вентиляция»:</p> <p>1. Не учтены переходы в системе вентиляции (размеры, количество)</p> <p>ЛОТ 2. «Выполнение строительно-монтажных работ и работ по монтажу и наладке систем отопления и вентиляции, кондиционирования на объекте технического перевооружения РУ-0,4кВ ТП-530»:</p> <p>К разделу проекта УЭ.20.0662-КМ.С «Конструкции металлические»</p> <p>1. Лист № 3 в ведомости элементов здания указаны балки Б 1,2,3, связи 01,2,3,4,5 ригель Р2 но нет на разрезах и узлах л.3,4,10,12. Добавить детализировку материалов.</p> <p>2. Лист №9 монтажные площадки нет спецификации материалов. Нет узла крепления к асфальту и к зданию.</p> <p>К разделу проекта УЭ.20.0662-АР «Архитектурное решение. Здание ТП-530. Установка ГФУПГит 19) цех №5 »</p> <p>1. В примечании п.9 указано, что водосток наружный с электрообогревом в желобах труб . Нет спецификации на материалы.</p> <p>2. Лист №9 козырек над входом-2шт. отсутствуют размеры. Невозможно проверить объем материала.</p> <p>К разделу проекта УЭ.20.0662-АС. Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ ТП-530.</p>	
---	--

<p>1. Лист №1 п.1.4- демонтаж металлоконструкций электрооборудования не указан вес оборудования.</p> <p>2. Лист №3 в общую ведомость отделки помещений включены тамбура, но они выполнены из кирпича без отделки. Необходимо включить штукатурку стен и откосов в тамбурах, устройство выравнивающей стяжки. Потолок в тамбуре обшит проф.листом по деревянному каркасу - необходимо уточнить отделку потолков</p>	
--	--