



Славнефть

Руководителю компании



**Публичное акционерное общество
«СЛАВНЕФТЬ-ПРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

(ПАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, Ярославль, 150023

Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yanos.slavneft.ru

http://www.yanos.slavneft.ru

ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544

ИНН 7601001107 КПП 760401001

13 ИЮН 2019

№ 113-411

На № _____

ОТ _____

Разъяснение по ПДО №196-КС-2019

Уважаемые руководители!

ПАО «Славнефть-ЯНОС» настоящим сообщает, что работы по восстановлению бетонного покрытия аппаратного двора согласно п. 42 протокола согласования договорной цены необходимо выполнять в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ.

Приложение:

1. ВОР по восстановлению бетонного покрытия аппаратного двора после демонтажа печей П-3, П-4 установки Л-24/6 цеха №4.

Руководитель Тендерного
комитета

С.Г. Невидин
М.И. Фролов



ISO 9001

ISO 14001, OHSAS 18001

ICNet
ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001

bsi.
ISO 9001

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
службы директора по капитальному строительству

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

И.А. Салтыков

201 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на восстановление бетонного покрытия аппаратного
двора после демонтажа печей П-3, П-4

установки Л-24/6 цеха №4

УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству
ПАО "Славнефть-ЯНОС"

А.С. Кесарев

201 г.

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Кол-во	исполнитель	примечание
1	1	ША ГРОВАЯ ПЕЧЬ П-3, П-4 (односкатная) Трубы: д 152x8 Nтр=54 шт. Л.тр=9000, 15X5М. Установлены горелки тип: ГМГ-2 -6шт.	шт	2					
1	1.1	Засыпка котлованов песком с последующей трамбовкой	м3	840	Песок Бульдозер Трамбовка пневматическая		норм		
2	1.2	Устройство несбюсочной подушки толщиной 125 мм (с трамбовкой)	м2	1000	Щебень фракции 20-40 Трамбовка пневматическая		норм		
3	1.3	Восстановление (по окончании работ) армированного бетонного покрытия толщиной 200 мм с установкой опалубки, нарезкой температурных швов 400 п.м. и последующей шлифовкой.	м2	1000	Сетка Ø12 мм с шагом 150x150 Бетон М200 Пиломатериал Инструмент	м2	700 норм норм		

Начальник цеха № 4

И.С.В. Лохмагов

Начальник Л-24/6

А.В. Пелевин

Механик цеха № 4

А.В. Федоров

Механик Л-24/6

М.Б. Серов